

# 徐州怡景工贸有限公司年产 500 万件工艺制品生产线项目 (固废部分) 竣工环境保护验收意见

徐州怡景工贸有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》，以及本项目环境影响评价报告表、审批部门审批决定等要求，对本项目（固废部分）进行竣工环境保护验收。验收工作组由项目建设单位、验收报告编制单位及特邀 3 名专家组成（名单附后）。验收工作组听取了建设单位及验收报告编制单位对该项目固体废物污染防治设施的建设和运行情况的介绍，现场核实了本项目主体工程及配套环境保护设施的建设与运行情况，审阅了环境保护验收资料，经认真研究讨论形成如下验收意见：

## 一、工程建设基本情况

### (一)建设地点、规模、主要建设内容

徐州怡景工贸有限公司成立于 2016 年 9 月，注册资金为人民币 300 万元，主要从事仿真花等工艺品的研发、生产、销售。为促进当地经济发展，该公司投资 6000 万元于新沂市合沟镇工业集聚区建设年产 500 万件工艺制品生产线项目，项目总用地面积 15000m<sup>2</sup>（用地面积以厂房租赁协议为准），总建筑面积 12000m<sup>2</sup>。该项目建设内容主要包括生产区、仓库、办公区等，项目废气经活性炭+光氧处理后由 15 米高排气筒排放，生活污水经厂内隔油池/化粪池预处理达标后经集聚区污水管网排至新沂市城市污水处理厂进一步处理，尾水达标后排入新沂市尾水导流工程。

### (二)建设过程及环保审批情况

目前，该项目已经取得新沂市发展改革与经济委员会下发的《企业投资项目备案通知书》，备案文号：新发改经济投资备[2016]90 号。于 2018 年 3 月 2 日委托江苏圣泰环境科技股份有限公司开展年产 500 万件工艺制品生产线项目的环境影响评价工作，2018 年 11 月 8 日取得新沂市环境保护局《关于徐州怡景工贸有限公司年产 500 万件工艺制品生产线项目环境影响报告表审批意见》（新环许[2018]77 号）。2019 年 1 月项目建成并调试，2019 年 4 月完成了徐州怡景工贸有限公司年

产 500 万件工艺制品生产线项目（废水、废气、噪声部分）竣工环境保护验收工作。于 2021 年 1 月 9 日委托徐州海翔工程咨询有限公司进行了固废部分竣工验收调查。

### **(三)投资情况**

该项目实际总投资为 6000 万元，环保设施投资为 80 万元，占总投资的 1.33%。

### **(四)验收范围**

本次验收的范围为徐州怡景工贸有限公司年产 500 万件工艺制品生产线项目竣工环境保护“三同时”验收（固废部分）。

## **二、工程变动情况**

企业实际生产中在染色废水中定期添加絮凝剂，并对浮渣进行清理包装后存于危险废物库内；该项目环评中未考虑危险废物废 UV 灯管和废机油。企业实际生产中产生的废机油与废活性炭、废染色原料包装物、染色废水（浮渣）一起委托淮安华昌固废处置有限公司处置；废 UV 灯管委托南京润淳环境科技有限公司处置。对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688 号），以上变动未导致建设项目的性质、规模、地点、生产工艺发生变动，经分析环境保护措施变动后污染物排放量未增加且未造成不利环境影响加重，故该变动不属于重大变动，应纳入验收范围。

## **三、污染防治措施落实情况以及验收调查结果**

### **1、固废部分环评批复要求**

按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。项目固废主要为废布料、废泡棉、废边角料、废纸箱、废活性炭、隔油池废油、染色废水、废染色原料包装物、化粪池污泥和职工生活垃圾。废布料、废泡棉、废布料、废边角料、废纸箱回收处置；隔油池废油由餐厨废弃物处置单位处置单位处理；化粪池污泥和生活垃圾由当地环卫部门统一清运；废活性炭、染色废水、废染色原料包装物、属于危险废物，应交由有危险废物处理、处置资质的单位统一处理。转移危险废物要实行危险废物转移联单管理制度。厂区内新建危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18599-2001)及 2013 年修改清单要求建设。

## 2、固废部分现场检查情况

该项目已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。该项目实际生产中固废主要为废布料、废泡棉、废边角料、废纸箱、隔油池废油、废活性炭、染色废水（含浮渣）、废染色原料包装物、废机油、废 UV 灯管和职工生活垃圾。废布料、废泡棉、废边角料、废纸箱由废品回收人范增君定期回收，化粪池污泥和生活垃圾由新沂市合沟镇环境卫生管理办公室定期清运，废活性炭、染色废水（含浮渣）、废染色原料包装物、废机油属于危险废物，委托淮安华昌固废处置有限公司处置，废 UV 灯管委托南京润淳环境科技有限公司处置。通过企业提供资料显示：该在成品组装车间内部设有 20m<sup>2</sup> 一般固废暂存场所一处，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；在配件印染车间北侧设有 25m<sup>2</sup> 危险废物库 1 个，在配件印染车间旁边设有 10m<sup>3</sup> 染色废水暂存池 1 个，符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）标准要求，染色废水定期添加絮凝剂，并对浮渣进行清理包装后存于危险废物库内，染色废水（含浮渣）均作为危险废物交由有淮安华昌固废处置有限公司处置，不外排。

## 四、工程建设对环境的影响

该项目建设规模、地点、采用的生产工艺均未发生重大变动，验收检测结果表明，验收检测期间，项目污染物能达标排放，目前生产车间外 50m 卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感目标。本项目（固废部分）对周边环境影响较小。

## 五、验收结论

验收组认为：徐州怡景工贸有限公司年产 500 万件工艺制品生产线项目（固废部分）竣工环境保护验收的程序、资料基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求。根据现场检查及项目竣工环境保护验收报告表，项目建设规模、地点、采用的防治污染的措施均未发生重大变动。验收调查结果表明，验收调查期间，项目污染物能达标排放，项目（固废部分）对周边环境影响较小。

同意徐州怡景工贸有限公司年产 500 万件工艺制品生产线项目（固废部分）通过竣工环境保护验收。

## 六、建议和要求

严格按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中的要求做好危险废物的产生、收集、贮存和处置的管理工作，规范记录固体废弃物的产生、贮存、处置台账。

验收组长（签字）：

徐州怡景工贸有限公司（盖章）

年 月 日